Herning Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 9628 8098

miktf@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
06.00.05-P16-1-25

Kontaktperson:
Trine Grud Fisker

Dato: 03.11.2026

FORSLAG til

Tillæg 67 til Herning Kommunes Spildevandsplan: Tilretninger af spildevandsplanen jf. Kommuneplan 2025-2036

UDKAST

Herning Vand A/S har ansøgt om udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen for at tilpasse planens oplande samt udlæg af bassiner og udløb iht. Herning Kommuneplan 2025-2036.

I kommuneplanen udlægges nye arealer til boliger og erhverv. Derudover udgår enkelte eksisterende arealudlæg. Dette tilsammen gør, at spildevandsplanen skal opdateres, så oplandsafgrænsning, planbassiner og udløb matcher den nye kommuneplan.

Med dette tillæg til spildevandsplanen gennemføres følgende rettelser:

- Optagelse af nye planoplande
- Fjernelse af eksisterende planoplande
- Placering af nye planbassiner inkl. udløb for nye oplande
- Fjernelse af eksisterende planbassiner med tilhørende udløb
- Enkelte administrative rettelser for at berigtige planen

Alt spildevand fra boliger og virksomheder i de byer, som er omfattet af dette tillæg, vil blive ledt til renseanlæg.

Regnvand vil blive håndteret ved nedsivning eller i regnvandsbassiner med udløb til recipient.

Rør og grøfter til/fra bassinet vil blive anlagt, så der bliver så kort vej som mulig til bassinerne og fra bassinerne til recipienten, såfremt topografi/terrænet tillader det og under hensyntagen til natur og andre beskyttelseshensyn.

Når de enkelte bassiner detailprojekteres og den endelig placering inden for de berørte matrikler fastlægges, skal det sikres, at placeringen af bassinerne ikke hindrer fremtidig genskabelse af naturlig hydrologi og vandløbsrestaurering.

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

I bilag 1 ses en samlet oversigt over de byer og bydele, der er berørt. Der er indsat kortudsnit i bilaget, der viser situationen ”før” og ”efter” gennemførelsen af tillæg 67.

I tabel 1,2 og 3 herunder er ændringerne vedrørende oplande, bassiner og udløb beskrevet i detaljer.

Tabel 1. Ændringer til oplande

Oplandsnavn i gældende spildevandsplan	*Oplandsnavn efter ændring af spildevandsplan*	*Beskrivelse af ændring*	*Udløb (status og plan)*
Herning			
T12-1.P Sydvest for Kæret	T12-1.P	Eksisterende planopland udvides med 9,45 ha	Status - Plan - T12RUL1
C10-10.P Syd for Mørupvej	C10-10.P	Eksisterende planopland udvides med 13,96 ha	Status - Plan – C10RUL2
Y02.P Ved Miljøvej	Y02.P	Eksisterende planopland indskrænkes med 4,02 ha	Status - Plan - Y02RUL1
Gullestrup			
V01 Revlingens kvarter mm	V01	Eksisterende opland indskrænkes med 1,88 ha: en del udgår og en del optages i nye planoplande V01-1.P og V04.P	Status – V01RUL1 Plan – V01RUL1
V01 Revlingens kvarter mm	V01-1.P	Nyt planopland til nyt boligområde, som planlægges separatkloakeret. Cirka 0,72 ha	Status – Plan - V01RUL1
V01 Revlingens kvarter mm	V04.P	Nyt planopland til nyt boligområde syd for Bøgens kvarter, som planlægges separatkloakeret. Cirka 1,72 ha	Status – Plan – V04RUL1
Tjørring			
- Ved Vildbjergvej	U29.P	Nyt planopland til nyt boligområde. Cirka 13,34 ha	Status – Plan – U29RUL1
Del af U26 Ved Vildbjergvej	U29-1.P	Opland med eksisterende bolig, der er spildevandskloakeret, men skal separatkloakeres, hvis bygningerne rives ned og arealet dermed bliver en del af det nye boligområde. Cirka 0,16 ha	Status – Nedsivn Plan – U29RUL1
- Ved Gilmosevej	U26-2.P	Nyt planopland til nyt boligområde. Cirka 3,93 ha. Området udlægges til nedsivning af regnvand. I visse dele af området vil der forventeligt kun kunne laves overfladiske nedsivningsløsninger pga. grundvandsstanden.	Status – Plan – Nedsivn

UDKAST

Snejbjerg/Gødstrup			
- Ved Ørskovvej	F12.P	Nyt planopland til nyt boligområde som planlægges separatkloakeret. Cirka 11,10 ha.	Status – Plan – F12RUL1
F10.P Ved Ørskovvej	F10.P	Eksisterende planopland indskrænkes med 3,99 ha.	Status – Plan – F10RUL1
F01-2.P Ved Witt	F01-2	En del af F01-2.P ændres fra plan til status F01-2. Cirka 6,49 ha.	Status – Nedsivn Plan –
F01-2.P Ved Witt	F01-2.P	Udvidelse af eksisterende planopland med 4,76 ha.	Status – Plan – Nedsivn
Aulum			
AU28.P Ved Hovedvejen/ Kildevej	-	Eksisterende planopland til erhverv udgår (16,76 ha). Planudløbet bevares, da der er andre planoplande tilknyttet udløbet.	Status – Plan – AU28AR
Kibæk			
1.24.P Ved Fjelstervangvej	1.24-2.P	Planoplandet skifter navn og indskrænkes med 5,06 ha.	Status – Plan – R124UL1
- Ved Fjelstervangvej	1.28.P	Nyt planopland til nyt boligområde som planlægges separatkloakeret. Cirka ha. 9,47	Status – Plan - R128UL1
Vildbjerg			
V45V-1.P Ved Merrildparken	V45V-1.P	Eksisterende planopland indskrænkes til 4,64 ha.	Status – Plan – V4501UD
V45V-2.P Ved Merrildparken	V45V-2.P	Eksisterende planopland indskrænkes til 13,98 ha.	Status – Plan – V4502UD
V55V.P Ved Stadionvej/ Banen	V55V.P	Eksisterende planopland indskrænkes til 0,34 ha.	Status – Plan – V5501UD
Arnborg			
N11.P Ved Skjernvej	N11.P	Eksisterende planopland udvides med 1,56 ha. Overfladevand forventes nedsivet.	Status – Plan - Nedsivn
Haderup			
G7.P	-	Eksisterende planopland til erhverv udgår (1,77 ha).	Status – Plan – 9250HAR (udgår)
Haunstrup			
G02.P	G02.P	Eksisterende planopland indskrænkes med 1,30 ha.	Status – Plan – G01RUL1
Ilskov			
- Syd for Ildsgårdvej	E76.P	Nyt planopland til nyt erhvervsområde, som planlægges separatkloakeret. Cirka 3,70 ha.	Status – Plan – E76RUL1

UDKAST

E75-7 Nord for Ikastvej	E75-7	Ejendommen Ikastvej 27 optages i oplandet, da de er kloakeret. Ejendommen Ikastvej 30 er ikke en del af kommuneplanen, men ansøges optaget, da der er ført en spildevandsledning til ejendommen, som kan modtage overløb fra ejendommens sivebrønd. Kun stuehuset optages, da ejendommen ligger i landzone. Ejendommen optages som spildevandskloakeret og udskilles i sit eget opland. Cirka 0,57 + 0,01 ha = 0,58 ha.	Status – E71 UL1 Plan – E75RUL1
E85-1.P Østlig del af byen	-	Planopland udgår, da det ikke indgår i kommuneplan. 1,16 ha	Status – Plan – E75RUL1
E85-3.P Østlig del af byen	-	Planopland udgår, da det ikke indgår i kommuneplan. 1,01 ha	Status – Plan – E75RUL1
Kølkær			
Q01.P Ved Vestermarken	Q01.P	En del af planoplandet udgår (i den sydlige del af Kølkær, ved Vestermarken). Oplandet i den nordlige del forbliver (ved Hammerumvej). Cirka 4,97 ha	Status – Plan – Nedsivn
Q01 Ved Banen og Vestermarken.	Q01	To mindre dele af planoplandet udgår. Cirka 0,17 + 0,75 = 0,92 ha	Status – Q01RUL1 Plan –
- Ved Vestermarken.	Q01-1.P	Nyt planopland for at følge kommuneplanrammen. Boligområde. Cirka 0,13 ha	Status – Plan – Q01RUL1
Lund			
- Syd for Lundvej	X10.P	Nyt planopland til nyt boligområde, som planlægges separatkloakeret. Cirka 3,27 ha.	Status – Plan – X10RUL1
Skarrild			
3.7.P I østlig del af byen	-	Planopland udgår.	Status – Plan – Nedsivn (udgår)
Stakroge			
4.1.P Ved Sandetvej og Engebækvej	4.1.P	Hele planoplandet udgår. Cirka 3.46 ha. (Den vestlige del af oplandet udgår ikke direkte pga. kommuneplanrevisionen. Den udgår for at tilpasse spildevandsplanen til faktiske forhold. Oplandet er hverken med i den	Status – Plan – Nedsivn (udgår)

UDKAST

		tidligere eller nuværende kommune-plan.)	
Ørnhøj			
Ø11.P (vestlig del) Ved Hovedgaden	-	Den vestlige del af planopland Ø11.P udgår (1,06 ha).	Status – Plan – 01102UD
Ø11.P (østlig del) Ved Hovedgaden	Ø10-1.P	Planopland Ø10-1.P udvides med 0,3 ha fra opland Ø11.P	Status – Plan – O1001UD

Tabel 2. Tilføjelse/rettelser af planbassiner

Opland til bassin (Oplandsnavn efter ændring af spilde-vandsplan)	*Matrikel for nyt plan-bassin*	*Matrikel for af-løbsledning*	*Beskrivelse*
Gullestrup			
V04.P	7e, 9i og 7000o, Gul-lestrup, Herning Jor-der *(se s. 4 i bilag 1)*	6fd, 7e og 7000k, Gullestrup, Her-ning Jorder	Bassin til intern forsinkelse af overflade-vand inden det kobles på eksisterende system i opland V04. Bassinnavn V04RRB2.
Tjørring			
U29.P	1k, Sivebæk, Herning Jorder 6a, Tjørring, Herning Jorder *(se s. 5 i bilag 1)*	6a og 2cd, Tjør-ring, Herning Jor-der	Nyt bassin til nyt planopland. Bassinnavn U29RRB1.
Snejbjerg			
F12.P	9a og 9g, Ørskov By, Snejbjerg *(se s. 7 i bilag 1)*	4a, 9a, 9f og 7000f, Ørskov By, Snejbjerg	Nyt bassin til nyt planopland. Bassinnavn F12RRB1.
Aulum			
AU28.P	2k og 1p, Jersild By, Avlum 1f, Lundgård, Avlum *(se s. 9 i bilag 1)*	1p og 7000h, Jer-sild By, Avlum	Eksisterende planbassin, som udgår, da erhvervsområdet indskrænkes. Bassinnavn AU28RRB1.
Kibæk			
1.28.P	37a og 73a Kibæk By, Assing *(se bilag 1a)*	37a og 73a Kibæk By, Assing	Eksisterende planbassin til nyt plano-pland. Bassinnavn R128RRB1.
1.24-2.P	37a Kibæk By, Assing *(se bilag 1a)*	37a, 37fa og 7000ab Kibæk By, Assing	Nyt planbassin til intern forsinkelse in-den afledning til eksisterende bassin. R124RB1 med udløb R124UL1.
Vildbjerg			
V45-1.P	1n, Merrild Gde, Vild-bjerg *(se s. 11 i bilag 1)*		Eksisterende planbassin, som udgår, da erhvervsområdet indskrænkes. Bassinnavn V45RRB3.

UDKAST

Ilskov			
E76.P	2c Ilskov By, Ilskov og 1kø Skåphus, Ilskov *(se s. 16 i bilag 1)*	1kø Skåphus, Ilskov	Nyt planbassin til nyt planopland. Bassinnavn E76RRB1.
Lund			
X10.P	9a, 8g og 8dn Gjellerup-Lund By, Gjellerup *(se s. 19 i bilag 1)*	9a og 8dn Gjellerup-Lund By, Gjellerup	Nyt planbassin til nyt planopland. Bassinnavn X10RUL1.

Tabel 3. Tilføjelser/rettelse af udløb

Udløbsnummer	*Matrikel for udløb*	*Plan/ status*	*Beskrivelse og oplysning om nær- og fjernrecipient*
Herning			
T12RUL1	34r og 7000l, Snejbjerg By, Snejbjerg	Plan	Eksisterende planudløb, hvor oplandet udvides. Biløb til Tyvkær Bæk Nissum Fjord
C10RUL2	50 Snejbjerg By, Snejbjerg	Status	Eksisterende udløb, hvor oplandet udvides. Lervadskær Bæk Ringkøbing Fjord
Y02RUL1	24b, Lind By, Lind 4a, Lavlund, Herning Jorder og 1e, Holtbjerg, Herning Jorder	Plan	Eksisterende planudløb, hvor oplandet mindskes. Søndre Kanal (Knudmose Søndre Kanal) Nissum Fjord
Gullestrup			
V01RUL1	6gf, Gullestrup, Herning Jorder	Status	Eksisterende udløb. Oplandet til udløbet indskrænkes. Herningsholm Å Nissum Fjord
V04RUL1	6ga, Gullestrup, Herning Jorder	Status	Eksisterende udløb, som tilføjes et planopland (V04.P). Nybo Bæk Nissum Fjord
Tjørring			
U29RUL1	6a og 2cd, Tjørring, Herning Jorder	Plan	Nyt udløb. Herningsholm Å Nissum Fjord
Snejbjerg/Gødstrup			
F10RUL1	37h og 39a Snejbjerg By, Snejbjerg 8e, Ørskov By, Snejbjerg	Plan	Eksisterende planudløb. Oplandet til udløbet indskrænkes. Hundkær Bæk Nissum Fjord
F12RUL1	4a, 7000f og 9f Ørskov By, Snejbjerg	Plan	Nyt udløb. Hundkær Bæk Nissum Fjord

UDKAST

Aulum			
AU28AR	4q, Jersild By, Avlum	Plan	Eksisterende planudløb. Oplandet til udløbet indskrænkes. Gaulundsande Bæk Nissum Fjord
Kibæk			
R124UL1	37fn, Kibæk By, Assing	Status	Eksisterende udløb, hvor oplandet udvides (planopland 1.24-2.P tilføjes). Favsmose Bæk Ringkøbing Fjord
R128UL1	73a, Kibæk By, Assing	Plan	Eksisterende planudløb, som før hed R124UL2. Favsmose Bæk Ringkøbing Fjord
Vildbjerg			
V4501UD	1g, Merrild Gde., Vildbjerg	Status	Eksisterende udløb. Oplandet til udløbet øges. Tilløb til Merrild Bæk Ringkøbing Fjord
V4502UD	1g, Merrild Gde., Vildbjerg	Status	Eksisterende udløb. Oplandet til udløbet mindskes. Tilløb til Merrild Bæk Ringkøbing Fjord
V4503UD	1n, Merrild Gde., Vildbjerg	Plan	Planudløb som udgår. Tilløb til Merrild Bæk Ringkøbing Fjord
V5501UD	4aa, Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg	Status	Eksisterende udløb. Oplandet til udløbet mindskes (en del af planopland V55V.P udgår). Tranholm Bæk Ringkøbing Fjord
Haderup			
9250HAR	1cc, Haderup By, Haderup	Status	Eksisterende udløb. Oplandet til udløbet mindskes (planopland G7.P udgår). Bæk gennem Haderup Limfjorden
Ilskov			
E76RUL1	1kø Skåphus, Ilskov	Plan	Nyt udløb. Røjenkjær Bæk Nissum Fjord
E71 UL1	12c, Ilskov By, Ilskov	Status	Eksisterende udløb. Oplandet til udløbet udvides med eksisterende boliger. I planscenariet ændrer udløbet navn til E72RUL1, når oplandet er separatkloakeret. Røjenkjær Bæk Nissum Fjord

UDKAST

Kølkær			
Q01RUL1	1tu, Fjederholt By, Rind	Status	Eksisterende udløb. Oplandet til udløbet mindskes (en mindre del af oplandet udgår). Hallund Bæk Ringkøbing Fjord
Lund			
X10RUL1	9a og 8dn Gjellerup-Lund By, Gjellerup	Plan	Nyt udløb. Gjellerup Å Nissum Fjord
Ørnhøj			
O1102UD	22mt, Hovedejerlavet, Nr. Omme	Status	Eksisterende udløb. Opland til udløbet mindskes. Spåbæk Ringkøbing Fjord
O1001UD	22mæ, Hovedejerlavet, Nr. Omme	Status	Eksisterende udløb. Oplandet til udløbet øges da en del af opland Ø11.P overgår til opland Ø10-1.P. Spåbæk Ringkøbing Fjord

Recipient for regnvand

Regnvand fra de nye oplande i de byer/områder, som dette tillæg omhandler, vil enten blive nedsivet lokalt eller ledt til bassiner med udløb til lokale vandløb. Alle de berørte vandløb er oplistet herunder med angivelse af målsætning og tilstand. Ved de vandløb, hvor tilhørende oplande *mindskes* i forhold til tidligere planlægning eller hvor oplande *udgår* helt af spildevandsplanen, er det anført, at den planmæssige udledning reduceres.

Oplandet til Nissum Fjord

- Biløb til Tyvkær Bæk
  Biløb til Tyvkær Bæk er et lille vandløb, som ikke er målsat. Det løber ud i Tyvkær Bæk, som heller ikke er målsat. Tyvkær Bæk løber syd og vest om Herning og ud i Herningsholm Å.

- Søndre Kanal *(den planmæssige udledning reduceres)*
  Søndre Kanal (Knudmose Søndre Kanal) er et vandløb, der afvander en del af Knudmosen. Søndre Kanal er ikke målsat. Søndre Kanal løber ud i Hammerum Å og derfra videre til Herningsholm Å.

- Herningsholm Å (o8711_b og o8711_c)
  Der vil være afledning til to strækninger af Herningsholm Å. For begge strækninger er miljømålet ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”.

  For strækning o8711_b er den aktuelle tilstand ”dårlig økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Der er desuden ”ikke-god økologisk tilstand” i forhold til nationalspecifikke stoffer.

UDKAST

For strækning o8711_c er den aktuelle tilstand ”ringe økologisk tilstand” og ”ikke-god kemisk tilstand”. Der er desuden ”ikke-god økologisk tilstand” i forhold til nationalspecifikke stoffer.

- Nybo Bæk (o8695a)
  Miljømålet for Nybo Bæk er ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Den aktuelle tilstand er ”dårlig økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Der er desuden ”ikke-god økologisk tilstand” i forhold til nationalspecifikke stoffer. Nybo Bæk løber i Højris Å og videre i Storå.

- Hundkær Bæk
  Hundkær Bæk er mindre vandløb, som er delvist rørlagt. Hundkær Bæk er ikke målsat. Hundkær Bæk løber ud i Skibbild Sønderbæk.

- Graulundsande Bæk (o6296) *(den planmæssige udledning reduceres)*
  Miljømålet for Gravlundsande Bæk er ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Den aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand. Der er desuden ”ikke-god økologisk tilstand” i forhold til nationalspecifikke stoffer. Gravlundsande Bæk løber ud i Løven Å.

- Røjenkjær Bæk (o1533_x)
  Miljømålet for Røjenkjær Bæk er ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Den aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand. Der er desuden ”ikke-god økologisk tilstand” i forhold til nationalspecifikke stoffer. Røjenkjær Bæk løber ud i Storå.

- Gjellerup Å
  Gjellerup Å er ikke målsat. Gjellerup Å løber ud i Herningsholm Å.

Oplandet til Ringkøbing Fjord

- Lervadskær Bæk
  Lervadskær Bæk er et mindre vandløb, som ikke er målsat. Lervadskær Bæk løber i Rind Å.

- Favsmose Bæk
  Favsmose Bæk er ikke målsat. Favsmose Bæk løber i Von Å.

- Tilløb til Merrild Bæk
  Tilløb til Merrild Bæk er ikke målsat. Tilløb til Merrild Bæk løber i Merrild Bæk og videre til Tranholm Bæk og Vorgod Å.

UDKAST

- Tranholm Bæk (o8700_a) *(den planmæssige udledning reduceres)*
  Miljømålet for Tranholm Bæk er ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Den aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand. Der er desuden ”ikke-god økologisk tilstand” i forhold til nationalspecifikke stoffer.

- Hallund Bæk (c00634) *(den planmæssige udledning reduceres)*
  Miljømålet for Hallund Bæk er ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Den aktuelle tilstand er ”dårlig økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Der er desuden ”ikke-god økologisk tilstand” i forhold til nationalspecifikke stoffer. Hallund Bæk løber til Søby Å og videre til Rind Å og Skjern Å.

- Spåbæk
  Spåbæk er ikke målsat. Spåbæk løber ud i Tim Å (beliggende i Ringkøbing Skjern Kommune).

Oplandet til Limfjorden

- Bæk gennem Haderup *(den planmæssige udledning reduceres)*
  Bæk gennem Haderup er et mindre vandløb, som ikke er målsat. Det løber ud i Haderis Å.

Samlet vurdering, recipienter
Når nye erhvervs- og boligområder etableres, vil udledningen af regnvand blive ændret. Fra ubebyggede arealer sker afvanding i dag dels diffust og dels via dræn. Fremover vil regnvand blive ledt via regnvandskloak til nye, veldimensionerede regnvandsbassiner, hvor vandet neddrosles og renses inden udledning. Udledningerne forventes dermed ikke at give anledning til væsentlig øget belastning af recipienter med næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer. Det vil dog blive endeligt vurderet i forbindelse med udarbejdelse af udledningstilladelserne.

De nye udledninger forventes heller ikke at give anledning til væsentlig øget hydraulisk belastning af recipienterne. Der skal dog, i forbindelse med ansøgningerne om udledningstilladelse, laves en nærmere vurdering af den hydrauliske kapacitet af de berørte vandløb for at sikre at udledningstilladelserne meddeles på et forsvarligt grundlag.

Specifikke vilkår vedr. placering og udformning af nye bassiner og vilkår vedr. udledning herfra (herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne samt afløbsvandføring) vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg skal realiseres.

<u>Miljøvurdering</u>
Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes.

Der er udført en screening af tillægget efter lovens bilag 3. Tillæg nr. 67 til spildevandsplan 2015-2025 udgør kun en lille ændring af Spildevandsplanen, og det er Kommunens vurdering, at de miljømæssige konsekvenser af tillægget til spildevandsplanen er af sådan en karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering af planændringen ikke er nødvendig.

UDKAST

Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til tillægget.

Behandling af tillægget til spildevandsplanen
Et forslag til tillægget bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk) i 8 uger fra den 3. november 2026 til den 29. december 2026.

Bemærkninger kan i høringsperioden indsendes til spildevand@herning.dk

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden, og tillægget er vedtaget i sin endelige form uden ændringer / Der er indkommet bemærkninger vedr. xxxxxxx, og tillægget er justeret i forhold til xxxxxxx / Der er indkommet bemærkninger vedr. xxxxxxx, men bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i tillægget i forbindelse med endelig vedtagelse.

Bilag:

Bilag 1: Kortudsnit, før og efter

UDKAST