VVM screeningsskema inkl. myndighedsvurdering

Projektnavn: Regnvandsbassin i Kibæk (nær "Kibækgård"), internt bassin med afløb til eksisterende bassin R124RB1

Vejledning: bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - miljøvurderingsloven, (LBK nr. 4 af 03/01/2023).
Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Herning Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.
Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt.

”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt.
Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I forbindelse med udstykning og etablering af boligområde skal der etableres et regnvandsbassin R124RB2 til opsamling, rensning og forsinkelse af regnvand fra del af opland 1.24-2.P (navngivning ikke opdateret i spildevandsplanen) inden afledning til eksisterende regnvandsbassin R124RB1, som har udløb R124UL1. Regnvandsbassinet anlægges på et areal som i dag fremstår som åben mark.	Det nye regnvandsbassin bliver et internt bassin, dvs. et bassin som ikke har sit eget udløb til recipient. I stedet ledes vandet fra bassinet til et eksisterende bassin, som ligger ca. 250 m øst for boligområdet, og som udleder til Favsmose Bæk via Møllesøen:  Tilkoblingen af det nye regnvandsbassin vil ikke resultere i nogen ændring i det eksisterende bassins afløbsvandføring eller overløbshyppighed.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Herning Vand A/S Ålykkevej 5, 7400 Herning Lise Bro Tlf.: 51 21 22 05 Mail: lbr@herningvand.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Herning Vand A/S Ålykkevej 5, 7400 Herning Lise Bro Tlf.: 51 21 22 05 Mail: lbr@herningvand.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	37a, Kibæk By, Assing	Bassinet placeres på matr.nr. 37mc, Kibæk By, Assing (denne matrikel er udstykket fra 37a, Kibæk By, Assing).

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Herning Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.	Bilag 1 – Oversigtskort Kibækgård VVM i målestok 1:5000	Se vedlagt bilag 1.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Bilag 2 – Kibækgård bassinplan for nyt regnvandsbassin VVM i målestok 1:500	Se vedlagt bilag 2.

Forholdet til VVM-reglerne

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Bemærkning	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10g - Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand, som ikke er omfattet af bilag 1	Enig, idet den fulde ordlyd af pkt. 10g dog er følgende: Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	JT Byg Solbakken 28 6933 Kibæk 43a, Kibæk By, Assing	Bassinet etableres på matr. 37mc Kibæk By, Assing. Ejer af denne matr. er i følge kommunens oplysninger: Kibækgård ApS Solbakken 28 6933 Kibæk Cvr 46128524
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: Tag stilling til følgende punkter: • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 • Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	• Der etableres ingen bygninger i forbindelse med anlægsarbejdet. • Der skal etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af overfladevand fra nyt boligområde i Kibæk andel af opland 1.24-2 (1.24-2.P ved ansøgning). Der etableres også jordvold, med jord fra opgravning af bassinet. Overløb fra bassinet ledes via jordvold til lavning hvor ekstremregn også håndteres. • Grundarealet for det nye bassin er ca. 2400 m^2 inkl. adgangsvej og arbejdsbælte.	Bassinet skal håndtere regnvand fra en del af et kloakopland. I spildevandsplanen er oplandet navngivet 1.24.P. Oplandets afgrænsning er ved at blive ændret (med tillæg 67 til spildevands-planen) og i den forbindelse ændres også oplandsnavnet, så det fremover vil være navngivet 1.24-2.P.

Projektets karakteristika	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: Tag stilling til følgende punkter: • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 • Projektets bebyggede areal i m^2 • Projektets nye befæstede areal i m^2 • Projektets samlede bygningsmasse i m^3 • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	• Der er behov for midlertidig grundvandssænkning under etableringen af regnvandsbassinet. Det forventes at skulle sænke med 45.000 m3, dette søges særskilt. • Grundarealet for det nye bassin er ca. 2.400 m^2 inkl. adgangsvej og arbejdsbælte. • - • Regnvandsbassinets areal ved permanent vandspejl er ca. ca. 750 m^2. • Regnvandsbassinet får et vådvolumen på 573 m^3 og et stuvningsvolumen på 1.034 m^3. • Der etableres ikke bygninger i forbindelse med regnvandsbassinet. • Ikke relevant.	

Projektets karakteristika	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Tag stilling til følgende punkter: • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Regnvandsbassinet etableres med bentonitmembran og det forventes derfor ikke at der skal bruges råjord til at gøre bunden tæt. En del af den opgravede jord genetableres i jordvold. Den overskydende jord bortskaffes. • Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant • Spildevand fra evt. skurby ledes til renseanlæg evt. ved septiktank der tømmes. • Ikke relevant • Der foretages midlertidig grundvandssænkning (ansøges særskilt). Overfladevand, der afstømmer til bassinet i anlægsfasen, pumpes forventeligt til regnvandskloakken. Ved større regnhændelser stoppes pumpningen, hvorefter vandet ledes til bassinet, hvor det tilbageholdes og opmagasineres, indtil regnhændelsen aftager. • Anlægsperioden er fra 04.2026-12.2026	

Projektets karakteristika	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Tag stilling til følgende punkter: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen	• Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Tag stilling til følgende punkter: • Farligt affald • Andet affald • Spildevand til renseanlæg • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav • Håndtering af regnvand	Bassin oprenses efter behov jf. udledningstilladelse. • Intet • Intet • Intet • Intet • Regnvand udledes jf. udledningstilladelse	Der kan ikke oplyses årlige mængder af affald. Der går normalt adskillige år imellem oprensninger af bassiner, og affaldsmængden fra oprensning afhænger af hvor meget materiale, der fjernes fra bassinet i forbindelse med oprensningen

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Bemærkning
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 Herning Kommune: *"Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge og*	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Bemærkning
			anlægsarbejder i Herning Kommune". Vedtaget af byrådet d. 17. september 2024	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	**X**		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Der arbejdes inden for normal arbejdstid i hverdage mellem 7 – 18. Der arbejdes ca. 150 meter fra nærmeste beboelse og der vurderes ikke behov for yderlige tiltag for støj og vibrationer.	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	**X**		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		**X**	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Projektet er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler eller bekendtgørelser om luftforurening.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	**X**		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	**X**		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Bemærkning
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I anlægsperioden: Der benyttes en adgangsvej fra Vorgodvej og vi kommer således ikke tæt på beboelse. Skulle det vise sig et behov, på adgangsvejen fra Vorgodvej og indtil udstykningen, vil grusvejen blive vandet. I driftsfasen: Det sikres, at evt. oprenset materiale, der afvander på brinken bortkøres inden, der er risiko for støvgener. Køretøjer, der benytter adgangsvejen henliggende i grus, afpasser deres hastighed med, om grusvejen er meget tør, hvorved der er risiko for at det støver.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I anlægsfasen: Ingen luftgener I driftsfasen: I driftsfasen kan der forekomme lugtgener i forbindelse med oprensning af bassinet, der sker meget sjældent. Oprenset materiale oplægges på brinker i en tykkelse, således det hurtigt afvandes og dermed hurtigt kan bortkøres.	Ansøger har sat kryds i ”ja”, men Herning Kommune vurderer ikke, at projektet vil give anledning til væsentlige lugtgener. Der vil kunne forekomme lugt i forbindelse med oprensning af bassinet, men som ansøger oplyser, må det forventes, at der vil gå år imellem oprensningerne.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Inden for den oplyste anlægsperiode og tidspunkt på dagen, kan der i det sene efterår og vintermåneder være brug for lys. Herning Kommune vurderer dog ikke, at der vil være tale om væsentlige gener i anlægsperioden.



Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Bemærkning
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		

Projektets placering

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Bemærkning
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis nej, angiv hvorfor: Ja, jf. LP 91.B7.1	Lokalplan 91.B7.1 for boligområde ved Vorgodvej i Kibæk giver mulighed for etablering af regnvandsbassin(er), og det er på kortbilag 2 til lokalplanen præciseret, hvor bassin(er) må etableres.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Der er skovbyggelinje på stedet, men dette hindrer ikke bassinet.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			Ikke relevant	Ikke relevant
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Ikke hvad Herning Vand er vidende om	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Bemærkning
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 270 m til §3-beskyttet sø	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Ingen beskyttede arter ved projektet. Nærmeste område med beskyttede arter ligger ca. 330 m mod nordøst. Ingen påvirkning.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca.2,7 km til kirkefredning af Assing Kirke	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 7,8 km til ”Skjern å ” Natura2000 område nr. N68 habitatområde H61. Ca.14 km fra natura 2000 fuglebeskyttelsesområde nr.37 ved Borris hede	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Bemærkning
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Regnvandsbassinet vil ikke få indvirkning på grundvandet i området. Bassinet etableres indenfor indvindingsopland, men uden for beskyttelseszone til vandværksboring. For at undgå indsivning, nedsivning og for at beskytte grundvandet etableres bassinet med bentonitmembran. Regnvandsbassinets formål er at opsamle, rense og forsinke regnvand fra del af opland 1.24-2.P inden afledning til regnvandsbassin R124RB1, der udleder til Favsmose bæk via Møllesøen der har udløb R123UL1. Dette håndteres via udledningstilladelse.	Ansøger har sat kryds i ”ja”, men da der etableres tæt bund i bassinet, forventes det ikke, at projektet påvirker grundvandet. Regnvand vil blive forsinket og renset i bassinet. Fra bassinet ledes vandet videre til et eks. bassin. Der ændres ikke på, hvor meget vand, der ledes ud i Møllesøen fra det eks. bassin, og der forventes derfor heller ikke at kunne ske negativ påvirkning af overfladevand/vandområder. Ansøger oplyser, at det eksisterende bassin udleder via udløb R123UL1. Der er dog tale om udløb R124UL1.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Nej men ligger inden for indvindingsoplandet til Kibæk Vandværk. Området er udpeget som sårbart i Kommuneplan 2025-2036
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Nej, det ligger uden for det kortlagte areal, som optræder inden for lokalplanområdet

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Bemærkning
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		Ligger udenfor områder udpeget som 'Oversvømmelsesområder' i kommuneplanen. 
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Der udledes til et andet bassin og dermed et andet lignende anlæg. Det nye bassin etableres for at rense og forsinke vandet inden det ledes videre, netop for at imødekomme eventuelle kumulative effekter.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			Ikke relevant	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Bemærkning
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Herning Vand har været i løbende dialog med Herning Kommune om placering, udformning og størrelse af bassinet.	Med etablering af det påtænkte interne bassin sikres det, at der ikke vil blive udledt mere vand til Møllesøen og Favsmose Bæk, end tilfældet er i dag.

Myndighedsscreening

Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning
a) Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		
b) Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		
c) Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:			X		
Anlægsfasen			X		
Driftsfasen			X		
d) Indebærer projektet forurening og gener, som ikke reguleres af anden lovgivning			X		
e) Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændring			X		
f) Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		

Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning
g) Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning
a) Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet	X				-
b) Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
c) Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
d) Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede naturområder:			X		
1. Nationalt			X		
2. Internationalt (Natura 2000):			X		
e) Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		
f) Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		
g) Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet			X		
Overfladevand:			X		
Grundvand:			X		

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning
Naturområder:			X		
Boligområder: (støj/lys og luft):			X		
h) Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
i) Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			X		
j) Kan anlægget påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning
a) Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Nærmeste naboer er beboerne i det nye boligområde. Et bassin kan fungere som rekreativt element, og kan således have positiv værdi for områdets beboere
b) Miljøpåvirkningens art					Bassinet kommer til at fungere som et internt bassin, som skal rense og forsinke regnvand fra det nye boligområde. Dette minimerer påvirkningen af recipienten. Der kan eventuelt forekomme lugt i forbindelse med oprensning, som dog sædvanligvis kun sker med års mellemrum. Bassinet må forventes at få positiv miljøeffekt, da det med stor sandsynlighed vil blive habitat for forskellige planter og dyr, der lever i og ved vand.

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning
c) Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X				-
d) Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Der vil ikke være tale om væsentlig påvirkning af miljøet.
e) Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Bassinet vil være i brug, når det regner og i en periode herefter, hvor bassinet leder vand videre til et andet regnvandsbassin. Derfra udledes til Møllesøen og Favsmose Bæk. Recipienten vil således blive påvirket jævnligt, men ikke med vand- og stofmængder, der vil påvirke recipienten negativt, da bassinet netop sikrer, at regnvandet fra det nye boligområde renses og forsinkes. Påvirkning af omgivelserne pga lugt i forbindelse med oprensning er der kun lille sandsynlighed for, da det sker sjældent.
f) Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Varighed: Bassinet forventes at skulle være i brug i mange år, da der etableres et boligområde, som leder regnvand til bassinet. Der kan blive udledt vand fra bassinet jævnligt, men der må også forventes perioder uden udledning, når det ikke regner. I de perioder vil bassinet blot fremstå som et vådt bassin. Påvirkning af miljøet med lugt vil være af kort varighed og vil forekomme sjældent (i forbindelse med oprensning, med års mellemrum) Hyppighed: Påvirkning af miljøet ved lugt og overløb vil være sjældent Reversibilitet: Hvis bassinet nedlægges, ophører påvirkningen
g) Giver projektet anledning til kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, som medfører væsentlige miljøpåvirkninger			X		Der er andre bassiner med udløb til Favsmose Bæk, men etablering af et nyt, internt bassin, som renser og forsinker regnvandet, vurderes ikke at kunne give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger

Myndighedskonklusion

Er projektet VVM-pligtigt?	Ja	Nej	Bemærkning
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt:		**X**	Det er Herning Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil kunne medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet. Projektet er ikke VVM-pligtigt.

Copyright
Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.
DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.