BASSIN - R124RB2:
Bundkote (BK): 35.30
Vandspejlskote (VSP): 36.80
Max. vandspejlskote: 37.94

Befæstet areal: 2.2 Ha
Vandbremse: 5 l/sek.

Vådvolumen: 573 m³
Stuvningsvolumen: 1.034 m³

NOTE:
Knudenummer R124142 - R124146 er reserveret og kan benyttes ved behov.
Knudenummer S124142 - S124146 er reserveret og kan benyttes ved behov.

Rev. A - Navne på skelbrønde rettet efter husnummerplan modtaget d. 5. feb. 26

SIGNATURFORKLARING:

Eksist. regnvandsledning	Projekteret regnvandsledning	Stikledning med skelbrønd
Eksist. spildevandsledning	Projekteret spildevandsledning	Stikledning med skelbrønd
Eksist. fælledledning	Projekteret fælledledning	Stikledning med skelbrønd
Eksist. afskærende ledning	Projekteret afskærende ledning	Stikledning med skelbrønd
Eksist. afskærende trykledning	Projekteret afskærende trykledning	Stikledning med rendesten/rende
Eksist. drænledning	Projekteret drænledning	
Eksist. nedbørsbåret ledning	Projekteret nedbørsbåret ledning	Matrikelkortet er kun til oversigtsformål
Eksist. vejafvandingsledning	Projekteret vejafvandingsledning	Ubenævnte mål i m. Koter er i DVR90

herningvand
SPILDEVAND
Herning Vand A/S · Ny Møllevej 5 · 7400 Herning
tlf. 99 26 22 99

Sag: Byggemodning, Kibæksgårdvej, 6933 Kibæk			
Emne: Ledningsplan, Nye ledninger			
Mål 1: 500	Dato: 27. jan. 2026	Tegn. af: AFA	KS: BKR
Rev. A: 09. feb. 2026	Rev. B:	Rev. C:	Rev. D:
Rev. E:	Rev. F:	Rev. G:	Rev. H:
Sags nr.: SABYGM0141		Tegn. nr.: 2.001A	